

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na patio w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łochowie z podziałem na części:

część 1. Trawnik centralny T3

część 2. Trawniki T1, T2, T4 wzdłuż budynków

Część 1. Trawnik centralny T3

Zakres robót:

1. Rozebranie krawężników betonowych (ok. 41 m).
2. Ręczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego (ok. 12 m²).
3. Ręczne wykonanie koryta o głębokości 30 cm (ok. 62,5 m²).
4. Wykonanie i zagęszczenie ręczne warstwy odsączającej z piasku w korycie o grubości po zagęszczeniu 20 cm (ok. 62,5 m²).
5. Ułożenie kostki betonowej brukowej (szara cegielka) o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ok. 62,5 m²).
6. Usunięcie oraz wywóz gruzu, ziemi i kruszywa (ok. 19,5 m³).

Część 2. Trawniki T1, T2, T4 wzdłuż budynków

Zakres robót:

1. Rozebranie krawężników betonowych (ok. 61,5 m).
2. Ręczne wykonanie koryta o głębokości 30 cm (ok. 112,5 m²).
3. Wykonanie i zagęszczenie ręczne warstwy odsączającej z piasku w korycie o grubości po zagęszczeniu 20 cm (ok. 112,5 m²).
4. Ułożenie kostki betonowej brukowej (szara cegielka) o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ok. 112,5 m²).
5. Wykonanie ławy betonowej pod krawężniki (ok. 1,1 m³).
6. Wykonanie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (ok. 61,5 m).
7. Regulacja pionowa studzienek do włazów kanałowych – 3 szt.
8. Usunięcie oraz wywóz gruzu i ziemi (ok. 35,5 m³).

Przedłożone oferty winny zawierać wliczone materiały do budowy tj. kostka, obrzeża, piasek, podsypka, itd.

Szczegółowy wykaz robót zawiera kosztorys ofertowy.

Dyrektor Szkoły

mgr Mirosław Donarski